

Работы и ставки

Отсечная гидроизоляция стен

Предварительный расчёт. Итоговую смету согласуем по объекту.

Обновлено: 07.10.2026. Базовые ставки: 07.10.2026.

Документ сформирован: 07.10.2026. Дата формирования не обновляет цены.

Работа	Единица	Ставка
Горизонтальная инъекционная отсечка Предварительно: стена до 40 см, один ряд, одна сторона. Разметка, сверление, очистка отверстий, основной состав, введение и заделка отверстий.	пог. м	5 700 ₽
Заполнение полостей и ремонт кладки При необходимости по обследованию; отдельный состав и объём	пог. м	По запросу
Удаление повреждённой отделки Фактическая площадь согласованного демонтажа	м²	По запросу
Восстановление санирующей отделки Материал, толщина и число слоёв — по согласованной системе	м²	По запросу
Выезд и обследование Город, расстояние и состав обследования уточняются	компл.	По запросу

Границы расчёта

Основные работы и материал отсечки включены при стене до 40 см, одном ряде и доступе с одной стороны, без крупных пустот. Демонтаж отделки, заполнение полостей, санирующая штукатурка, боковая гидроизоляция, доставка и выезд согласуются отдельно. Окончательную сумму, комплектацию и налоги фиксируем в смете до начала работ.

Для расчёта: город, материал и толщина стен, длина линии, доступ, фото сырости, пола и цоколя.

gidrotep.ru/gidroizolyaciya/otsechnaya/#price | sales@gidrotep.ru